

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		176,4	m2	176,400	
				RAZEM	176,400
3 d.1	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		poz.2	m2	176,400	
				RAZEM	176,400
4 d.1	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. I-IV	m3		
		poz.2 * 0,3	m3	52,920	
				RAZEM	52,920
2		Elementy małej architektury			
5 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż masażeru bioder i pleców z pylonem oraz wykonanie fundamentów lub kotwienia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż altany oraz wykonanie fundamentu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż elementów edukacyjnych oraz wykonanie fundamentu lub kotwienia	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż lampy solarnej oraz wykonanie fundamentu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż ławki z oparciem oraz wykonanie kotwienia	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż tyrolki oraz wykonanie fundamentów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż urządzenia ruchowego - pedały przymocowane do ławki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż stolika do gier w szachy wraz z czterema siedziskami oraz wykonanie kotwienia lub fundamentu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie piaskiem stref bezpiecznych h=40cm	m3		
		poz.2 * 0,4	m3	70,560	
				RAZEM	70,560
3		Budowa niskiego płotu			
14 d.3	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m = pod słupki	dól.		
		50 / 2 + 3	dól.	28,000	
				RAZEM	28,000
15 d.3	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3		
		26 * 0,2 * 0,2 * 1,1	m3	1,144	
				RAZEM	1,144
16 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Ogrodzenie analogiczne do ogrodzenia placu zabaw wysokości 1 m, bez ostrych krawędzi - ocynkowane i malowane proszkowo - zabezpieczenie pomiędzy częścią strefy ruchu a stawem, ogrodzenie typu ciężkiego	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4		Dodatkowe wyposażenie			
17 d.4	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż monitoringu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i ustawienie toalet przenośnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.4	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż siatek do gry w siatkówkę - w miejsce zużytych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000