
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa placu zabaw przy przedszkolu z oddziałem żłobkowym
ADRES INWESTYCJI:	działka nr 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280 obręb Górzno Miasto 1, - jedn. ewid. Górzno Miasto, Miasto i Gmina Górzno, powiat brodnicki
NAZWA INWESTORA:	Miasto i Gmina Górzno
ADRES INWESTORA:	87-320 Górzno, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-01-19

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu / charakterystyka realizowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementów małej architektury - elementów placu zabaw, wykonania strefy bezpiecznej i ogrodzenia.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
		0,059	ha	0,059	
				RAZEM	0,059
2 d.1	KNR 2-01 0307-02 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 45 m (kat. gruntu III)	m3		
		126,86 * 0,3	m3	38,058	
				RAZEM	38,058
3 d.1	TZKNBK II - 192	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. III	m3		
		poz.2 + poz.15 * 0,2 * 0,2 * 0,7	m3	38,948	
				RAZEM	38,948
4 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		442,44	m2	442,440	
				RAZEM	442,440
2		Elementy małej architektury			
5 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż zestawu metalowego ze zjeżdżalnią, schodakami, daszkiem, elementami interakcyjnymi (tablice, kierownica itp.)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki wraz z siedziskami - huśtawka metalowa - jedno siedzisko koszyk, drugie siedzisko płaskie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż zabawki typu domek z patio - hdpe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie i motocyklu na sprężynie	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki wagowej - typu ważka - dwastonowiskowa stalowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-31 0502-04	Strefy bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia - systemowa nawierzchnia bezpieczna płyta MFL z barwionego SBR, płyty 50x50	m2		
		126,86	m2	126,860	
				RAZEM	126,860
14 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża/krawężniki MFL systemowe ze strefy bezpiecznej - analogia	m		
		44,7	m	44,700	
				RAZEM	44,700
3		Ogrodzenie			
15 d.3	KNR-W 2-01 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		$(7 / 2 + 1) + ((14,4 / 2 + 1) * 2) + ((8,9 / 2 + 1) * 2)$	dół.	31,800	
				RAZEM	31,800
16 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		$32 * 0,7 * 0,2 * 0,2$	m3	0,896	
				RAZEM	0,896
17 d.3	KNP 01 0713 -01.01	Ogrodzenie stalowe na słupach stalowych osadzonych w gotowym fundamencie lub cokole - analogia - płot placu zabaw - zakończony łukiem od góry - kolor niebieski	m2		
		$44,7 + 7$	m2	51,700	
				RAZEM	51,700
18 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka w środku przęsła ogrodzenia - analogia - kolor niebieski	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty ziemne		3
2 Elementy małej architektury		3
3 Ogrodzenie		4
Spis treści		5